

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม.)

ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด NC 0577425,2193513 จุดสิ้นสุดโครงการ NC 0577437,2193533

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับระดับพื้นที่ (ใช้งานวางป่าขุดตอขนาดเบา)	82.50	ตร.ม.	-	-	1.71	141.08	141.08	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.75	ลบ.ม.	210.28	788.55	99.00	371.25	1,159.80	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ตัวอย่างลูกบาศก์ 240 ksc.	11.25	ลบ.ม.	1,775.70	19,976.63	306.00	3,442.50	23,419.13	
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	75.00	ตร.ม.	-	-	8.73	654.75	654.75	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	75.00	ตร.ม.	43.00	3,225.00	5.00	375.00	3,600.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 15 mm. ยาว 0.50 ม.	0.021	ตัน	19,982.66	419.64	3,300.00	69.30	488.94	
5	ไม้แบบ 20 %	1.50	151.61	227.42	-	-	227.42		
	- ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	25.00	ม.	-	-	21.94	548.50	548.50	
6	งานอื่น ๆ								
	- ขางแอสฟัลท์	3.00	ลิตร	35.00	105.00	-	-	105.00	
	- ค่าหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	66.00	ม.	-	-	13.80	910.80	910.80	
	รวม							31,255.40	