

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร) ชนิดไม่มีไหล่ทาง

พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด NC 573901 2193501 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NC 573736 2193534

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับระดับพื้นที่ (ใช้งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา)	814.00	ตร.ม.						
2	ทรายหยาบรองพื้น	37.00	ลบ.ม.						
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ตัวอย่างลูกบาศก์ 240 ksc.	111.00	ลบ.ม.						
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	740.00	ตร.ม.						
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	740.00	ตร.ม.						
	- เหล็กเส้นกลม RB 15 mm. ยาว 0.50 ม.	0.205	ตัน						
5	ไม้แบบ 20 %	11.10	ตร.ม.						
	- ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	185.00	ม.						
6	งานอื่น ๆ								
	- ดินถมไหล่ทาง	-	ลบ.ม.						
	- ยางแอสฟัลท์	29.60	ลิตร						
	- ค่าหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	148.00	ม.						
	- ท่อ PVC 3/4" ยาว 0.25 เมตร	48.00	ท่อน						
	- CAP อุดปลายท่อ PVC 3/4"	48.00	ท่อน						
	- โฟมหนา 1" ขนาด 0.60 X 1.20 หนา 1"	5.00	แผ่น						
	ยกยอดไป								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถพร บุญเจือ)

(นายยุทธนา ชูศรีโถม)

(นายชลิต สมรูป)