

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร) ชนิดไม่มีไหล่ทาง

ตามแบบ อบต.กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด NC 573446 2192744 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NC 573442 2192700

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับระดับพื้นที่ (ใช้งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา)	165.00	ตร.ม.						
2	ทรายหยาบรองพื้น	7.50	ลบ.ม.						
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ตัวอย่างลูกบาศก์ 240 ksc.	22.50	ลบ.ม.						
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	150.00	ตร.ม.						
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	150.00	ตร.ม.						
	- เหล็กเส้นกลม RB 15 mm. ยาว 0.50 ม.	0.055	ตัน						
5	ไม้แบบ 20 %	3.00	ตร.ม.						
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	50.00	ม.						
6	งานอื่น ๆ								
	- ดินถมไหล่ทาง	-	ลบ.ม.						
	- ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร						
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	30.00	ม.						
	- ท่อ PVC 3/4" ยาว 0.25 เมตร	8.00	ท่อน						
	- CAP อุบลลายท่อ PVC 3/4"	8.00	ท่อน						
	- โฟมหนา 1" ขนาด 0.60 X 1.20 หนา 1"	1.00	แผ่น						
	ยกยอดไป								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรรถพร บุญเจือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา ชูศรี โฉม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชลิต สมรูป)