

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประเภท งานทาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ซอยบ้านนายนภคล เกียรติยศ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 34.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร) ชนิดไม่มีไหล่ทาง

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด NC0576190 , 2195214 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NC0576156 , 2195230

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายนภคล เกียรติยศ บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				-ราคารับมั้นติเซตที่
2	ประเภทงานทาง	55,815.10	1.3822	77,147.64	อำเภอเมือง
3	ประเภทงานชลประทาน				27.00-27.99 บาท/ลิตร
	เงื่อนไข				-อ้างอิงจากราคา
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				วัสดุก่อสร้างของ
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				สำนักงานการค้ำภายใน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				จังหวัดเชียงราย เดือน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				เดือนกุมภาพันธ์ 25561
	รวมทั้งโครงการ			77,147.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			76,000.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 138.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 550.72 บาท /ตาราง เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรรมพร บุญเชื้อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา ชูศรีโสม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชลิต สมรูป)

ประมาณราคาทำก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ซอยบ้านนาชนภาค เกษตรियศ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร

(รวมพื้นที่ไม่ย้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร) ชนิดไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด NC0576190, 2195214 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NC0576156, 2195230

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนาชนภาค เกษตรियศ บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ตำบลแมกกระณ อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมกกระณ อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับระดับพื้นที่ (ใช้งานทางปากจุดต่อขนาดเบา)	151.80	ตร.ม.	-	-	1.75	265.65	265.65	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.90	ลบ.ม.	210.28	1,450.93	99.00	683.10	2,134.03	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ตัวอย่างลูกบาศก์ 240 ksc. - ค้ำบ่มผิวทางคอนกรีต	20.70	ลบ.ม.	1,775.70	36,756.99	306.00	6,334.20	43,091.19	
4	งานเหล็กเสริม	138.00	ตร.ม.	-	-	9.14	1,261.32	1,261.32	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	138.00	ตร.ม.	43.00	5,934.00	5.00	690.00	6,624.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 15 mm. ยาว 0.50 ม.	0.028	ตัน	22,637.96	633.86	3,300.00	92.40	726.26	
5	ไม้แบบ 20 % - ตำบลบั้งติดตามยาว 2 ซ้ำ	2.07	ตร.ม.	152.00	314.64	-	-	314.64	
6	งานอื่น ๆ - ดินถมไหล่ทาง - ยางแอสฟัลท์ - ค่าหอยคดยางรอยต่อคอนกรีต - ท่อ PVC 3/4" ยาว 0.25 เมตร - CAP ดูปลาซายท่อ PVC 3/4" - โฟมหนา 1" ขนาด 0.60 X 1.20 หน้า 1"	34.50	ม.	-	-	21.94	756.93	756.93	
	รวม							55,815.10	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรุณพร บุญเจือ)

(นายอุททนา ขูศรี โฉม)

(นายกิตติ สมรูป)