

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ และฝาทรงน้ำ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 42.00 เมตร และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3.00 บ่อ ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 1.00 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง

ตามแบบที่ อบต.กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด NC0574310 , 2193617 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NC0574361 , 2193610

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายคำมี บรรดิ ถึง บ้านนายอินจันทร์ พรหมริยะ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กระษ อำเภอมืองเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระษ อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของอบต./ราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ยอดยกมา							23,932.75	
	งานเหล็กเสริม								
	- SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.15	ตัน	21,070.17	3,160.53	4,100.00	615.00	3,775.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	74.77	448.62	-	-	448.62	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	2.07	ลบ.ม.	-	-	436.00	902.52	902.52	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง	0.69	ตัน	2,548.29	1,758.32	-	-	1,758.32	
	- ทรายหยาบ	1.17	ลบ.ม.	280.38	328.04	-	-	328.04	
	- หินผสม	2.25	ลบ.ม.	602.47	1,355.56	-	-	1,355.56	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต 50%	15.21	ตร.ม.	379.03	5,765.05	-	-	5,765.05	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	30.15	ตร.ม.	-	-	133.00	4,009.95	4,009.95	
5	งานดินถมหลังท่อ	31.59	ลบ.ม.	95.00	3,001.05	-	-	3,001.05	
	- งานปรับเกลี่ยดินถม(ขนาดเบา)	39.00	ตร.ม.	-	-	1.79	69.81	69.81	
	รวมยอด							45,347.20	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธรรมพร บุญเจือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุษานา สุศรีโคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชชาติ สมรูป)