แบบ ปร. 4 แผ่นที่...3.../...3...

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ และฝาครอบไหล่ทาง บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง Ø 0.40 เมตร ยาว 42.00 เมตร และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3.00 บ่อ ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 1.00 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด NC0574310 , 2193617 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NC0574361 , 2193610

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายคำมี บรรดิ ถึง บ้านนายอินจันทร์ พรมอริยะ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย **แบบเลขที่**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน/ราคากลาง **ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2561 **ระยะเวลาก่อสร้าง** 30 **วัน**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**45,347.20**	
6	**งานเทคอนกรีตทาง**								
	- งานรื้อคอนกรีตเดิมออก	0.80	ลบ.ม.	-	-	70.00	56.00	56.00	
	- งานเทคอนกรีต 1:2:4	1.20	ลบ.ม.	-	-	436.00	523.20	523.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง	0.41	ตัน	2,548.29	1,044.80	-	-	1,044.80	
	- ทรายหยาบ	0.67	ลบ.ม.	280.38	188.42	-	-	188.42	
	- หินผสม	1.30	ลบ.ม.	602.47	783.21	-	-	783.21	
	- เหล็ก wire mesh ขนาด Ø 4 มม .@ 0.20 ม.	8.00	ตร.ม.	43.00	344.00	5.00	40.00	384.00	
	รวมยอด							**48,326.82**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรรฆพร บุญเจือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธนา ชูศรีโฉม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชลิต สมรูป)